

**Begroting aanleg tuin - nr 1016390**  
Besteknummer: AK0588-1-04

Datum: 3-5-2022

Postnummer	Werkomschrijving	Totaalbedrag (€)
01	<b>Werkvoorbereiding</b>	
01.01	<b>Offerte opstellen:</b> Op basis van aangeleverde tekening(en) en werkomschrijving prijzen opvragen en offerte opstellen.	276,63 <sup>1b</sup>
01.02	<b>Materialen bestellen en op afroep zetten</b> Materialen bestellen en op afroep zetten na opdrachtverstrekking. Opdrachtgever wordt in kennis gesteld wanneer materialen geleverd worden en of afgesproken start- en opleveringsdatum blijven staan of niet.	127,26 <sup>1b</sup>
01.03	<b>Projectbegeleiding:</b> Na goedkeuring van de diverse tekeningen, bestek/begroting het werk opstarten. Het opstarten en begeleiden van het project houdt in het inplannen, materialen bestellen en/of op afroep zetten. Verwerken gewerkte uren en gebruikte materialen en machines.	726,57 <sup>1b</sup>
Totaal	01 Werkvoorbereiding	<hr/> 1.130,46
02	<b>Opschonen tuin</b>	

## Begroting aanleg tuin - nr 1016390

Postnummer	Werkomschrijving	Totaalbedrag (€)
02.01	<p>***Stelpost ***</p> <p><b>Opschonen tuin:</b> Verwijderen en afvoeren van die onderdelen welke niet meer worden hergebruikt. Zoals bestrating, beplanting, ondergrondse resten etc..</p>	473,82 <sup>1b</sup>
Totaal	02 Opschonen tuin	473,82
03	<b>Grondwerk</b>	
03.01	<p><b>Grof uitzetten van grond en straatwerk:</b> Grof uitzetten van grond en straatwerk met behulp van piketten.</p>	254,28 <sup>1b</sup>
03.02	<p><b>Cunet uitgraven met mini-kraan:</b> Met mini-kraan uitgraven cunet en vrijkomende grond verdelen. Het cunet wordt tot een diepte van ca. 10 cm. uitgegraven. De vrijkomende grond wordt door de hovenier in de tuin verspreid. Indien blijkt dat de vrijkomende grond niet geschikt is om te worden hergebruikt dan zal in overleg met u de grond worden afgevoerd. Vanzelfsprekend zijn daar meerkosten aan verbonden. Bij afvoer van grond kan een schoongrond verklaring noodzakelijk zijn.</p> <p>Uitgaande dat huidige peil op -10 cm. onder dorpel ligt.</p>	836,19 <sup>1b</sup>
03.03	<p><b>Afgraven plantvakken:</b> Toplaag van toekomstige plantvakken afgraven met minikraan tot en diepte van tenminste 20 cm.</p>	428,64 <sup>1b</sup>
03.04	<p>***Stelpost ***</p> <p><b>Afvoeren en storten vrijkomende grond met container</b> De container wordt handmatig gevuld met vrijkomende grond.</p> <p><i>De grondeigenaar blijft aansprakelijk van de grond tot en met de stort. Dit houdt in dat als de grond verontreinigd is de opdrachtgever aansprakelijk is voor de daaruit voortvloeiende kosten.</i></p> <p><u>De grond ligt voor een gedeelte lager, aan de zijkant van het huis, vanaf de schuur ongeveer tot aan de schuifdeuren in de keuken. De grond ligt daar 36cm lager dan de schuifdeur. Aan de voorzijde bij de voor- en achterdeur ligt de grond ongeveer 13cm lager dan de deur.</u></p>	92,82 <sup>1b</sup>
	Overdracht	1.611,93

**Begroting aanleg tuin - nr 1016390**

Postnummer	Werkomschrijving	Totaalbedrag (€)
	Overdracht	1.611,93
03.05	<p>***Stelpost ***</p> <p><b>Leveren en verwerken teelaarde:</b> Leveren en verwerken van bemeste teelaarde RAG kwaliteit. Dit houdt in het vrij zijn van onkruiden, kluiten en/of andere verontreinigingen in de grond.</p>	1.386,58 <sup>1b</sup>
03.06	<p><b>Geulen graven voor grondkabels verlichting:</b> Geulen graven voor grondkabels verlichting, als de kabel door een plantvakgelegd moet worden de dan zullen kabels op een diepte van minimaal 60 cm. diep worden ingegraven. Onder bestrating wordt de in te graven diepte beperkt tot ca. 10-15 cm. Indien mogelijk worden kabels zoveel mogelijk onder de bestrating verwerkt om de kans op schade zoveel mogelijk te voorkomen en anders strak langs de betonbanden op een diepte van 15-20 cm.</p> <p>E.e.a. in overleg met elektriciens en opdrachtgever.</p>	199,80 <sup>1b</sup>
03.07	<p><b>Spitten en bewerken borders met mini kraan:</b> Spitten tot een diepte van minimaal 80 cm. Indien er storende lagen zijn, dan dienen deze in overleg te worden gebroken.</p> <p>Indien opdrachtgever op de hoogte is of kan zijn van ondergrondse obstakels of anderszins dan dient hij dit als goed opdrachtgever te melden bij opdrachtnemer.</p> <p><u>Er is reeds een drainagebuis aangebracht aan zijkant woning welke ligt tussen watergang en berging.</u></p>	594,32 <sup>1b</sup>
03.08	<p><b>Leveren en verwerken Edelcompost 0-5 Heicom:</b> Leveren en verwerken van compost in de borders.</p> <p>Edel-compost is een organische bodemverbeteraar. Het product wordt gemaakt van Groente-, Fruit- en Tuinresten.</p> <p><u>Eigenschappen</u> Geschikt voor tuinaanleg en -onderhoud Veel effectieve (stabiele) organische stof Bevat tevens voedingsstoffen, kalk en sporenelementen Gecertificeerd product, nagenoeg vrij van onkruidzaden, ziektekiemen en (cysten)aaltjes Droog, rul en goed uitgerijpt product Nagenoeg vrij van verontreinigingen</p> <p>Compost dient als een voorraadbemesting voor de komende 2-3 jaar.</p>	
	Overdracht	3.792,63

## Begroting aanleg tuin - nr 1016390

Postnummer	Werkomschrijving	Totaalbedrag (€)
	Overdracht	3.792,63
	Uiterlijk na het 3e jaar opnieuw compost opbrengen om voedingsstoffen voor de beplanting beschikbaar te stellen.	
	De compost dient in een laagdikte van minimaal 10 cm. te worden opgebracht en d.m.v. frezen tot een diepte van 25 cm. door de toplaag te worden verwerkt.	1.244,70 <sup>1b</sup>
03.09	<b>Leveren en aanbrengen menggranulaat onder straatwerk</b> Leveren en aanbrengen menggranulaat onder toekomstig straatwerk, tegels en perzikipitten.	
	Laagdikte 8 cm. na verdichting. Na aanbrengen wordt de gebroken puin laag verdicht met zware trilplaat. Na grove egalisatie en verdichting kan het straatzand worden opgebracht in een verdichte laagdikte van ca. 3 cm.	189,52 <sup>1b</sup>
03.10	<b>Leveren en aanbrengen menggranulaat oprit</b> Leveren en aanbrengen menggranulaat onder toekomstig straatwerk.	
	Laagdikte 15 cm. na verdichting onder oprit.	
	Na aanbrengen wordt de gebroken puin laag verdicht met zware trilplaat. Na grove egalisatie en verdichting kan het straatzand worden opgebracht in een verdichte laagdikte van ca. 3 cm.	91,12 <sup>1b</sup>
03.11	<b>Leveren en verwerken straatzand:</b> Handmatig leveren en verwerken straatzand. Het straatzand wordt ingereden en na opbrengen per 15 cm. verdicht met zware trilplaat.	457,29 <sup>1b</sup>
Totaal	03 Grondwerk	5.775,26
04	<b>Straatwerk</b>	

## Begroting aanleg tuin - nr 1016390

Postnummer	Werkomschrijving	Totaalbedrag (€)
04.01	<p><b>Detail uitzetten van straatwerk:</b> Detail uitzetten, maten en hoogten van straatwerk. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een roterende laser met baak en hoogte stenen en/of met behulp van piketten. Deze detail uitzetting kan gecontroleerd worden door opdrachtgever als deze daar prijs op stelt. Dit dient voor aanvang van het werk te worden aangegeven aan uitvoerder.</p>	237,98 <sup>1b</sup>
04.02	<p><b>Leveren en verwerken GeoCeramica tegels Multicolor Stone Mix Dark 100x100x4 cm.:</b> De GeoCeramica is het beste uit twee werelden. De combinatie van een keramische tegel verlijmd op een sterke 'beton' tegel. Hierdoor mogelijk de sierbestrating op gewoon straatzand aan te leggen. Dit in tegenstelling van keramische tegels.</p> <p>Onderhoudsarme toplaag welke:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* vlek en zuurbestendig is;</li> <li>* eenvoudig is schoon te maken;</li> <li>* minder snel groene aanslag;</li> <li>* hoge stroefheid ook bij regen.</li> </ul> <p>Type: Multicolor Stone Mix Dark 100x100x4 cm.</p>	6.404,97 <sup>1b</sup>
04.03	<p><b>Leveren en verwerken betonbanden 100x5x15 cm. grijs:</b> Leveren en verwerken betonbanden langs bestrating. De betonbanden worden ca. 2 cm. onder bovenzijde bestrating aangebracht waardoor deze aan het oog worden onttrokken. Aanbrengen gebeurt om het zijdelings wegzakken van het zandbed tegen te gaan alsook het zijdelings verzakken voorkomen van de bestratingselementen. De banden worden aan elkaar geplaatst middels hol en dol.</p>	363,71 <sup>1b</sup>
04.04	<p><b>Leveren en verwerken gekneusde perzikpitten:</b> Levancier Nocciolo. De pitten dienen op de reeds aangebracht grondverdeeldoek te worden aangebracht. Drukverdeeldoek dient te worden vastgezet met grondpennen. Handleiding volgens opgave leverancier Nocciolo.</p> <p>De pitten dienen gelijkmatig te worden verdeeld in een laagdikte van tenminste 3 cm. en maximaal 4 cm. te worden aangebracht.</p>	3.592,00 <sup>1b</sup>
04.05	<p><b>Leveren en verwerken metalen kantopsluiting cortenstaal:</b> Leveren en verwerken metalen kantopsluiting hoogte 10 cm. en dikte 1,6 mm. De bovenzijde dient 2-3 cm. boven halfverharding van</p>	
	Overdracht	10.598,66

## Begroting aanleg tuin - nr 1016390



Postnummer	Werkomschrijving	Totaalbedrag (€)
	Overdracht	10.598,66
	perzikipitten uit te komen.	
	<b>Bijvoorbeeld everedge</b> Ever-Edge is gemaakt van hoogwaardig 1,6 mm/ dik gegalvaniseerd staal met een prachtige natuurlijk ogende matte donkerbruine corrosiebestendige coating. Hierdoor biedt het een zo goed als permanente oplossing voor een eeuwenoud probleem om de scheiding tussen gazon, border, pad of weg netjes en recht te houden. Ever-Edge blijft er mooi en strak uitzien en kan desgewenst worden hergebruikt, keer op keer.  Ever-Edge is een systeem met per stuk 6 vaste verankeringspennen van 9,4 cm. Elk stuk is 1 meter lang en heeft een werkende lengte van 95 cm. Het is zeer eenvoudig te buigen in elke gewenste hoek of ronding. Het enige gereedschap wat nodig is nadat de kanten strak afgestoken zijn is een hamer, een blok hout en een schroevendraaier.	1.885,80 <sup>1b</sup>
04.06	<b>Leveren en aanbrengen maairand 20x20x5 cm. plavuis 20x20x4,5 cm. zwart</b> Plavuis van 20x20x4,5 cm. zwart verlijmen met betonlijm op een opsluitband van 100x20x6 cm. welke met betonlijm is aangebracht op opsluitband van 100x30x6 cm. De opsluitbanden dienen half om half te worden aangebracht.  De onderste opsluitband van 3 cm. breed is aangebracht op een gestabiliseerd zandbed van 40 cm. breed en 5 cm. dik. Toe te passen stabilisatiemortel Varistone Stabimix. Bij gebruik als stabilisatiemortel: Ca. 5 kg/m <sup>2</sup>  <u>Voorwaarden Stabimix</u> Zorg voor een voldoende draagkrachtige en drainerende ondergrond. Egaliseer en verdicht de onderliggende zandlagen of indien noodzakelijk gebroken puinlaag. De juiste ondergrond is afhankelijk van de te verwachten verkeersbelasting en afhankelijk van de toepassing.	3.616,18 <sup>1b</sup>
04.07	<b>***Stelpost ***</b> <b>Plaatsen brievenbus</b> De opdrachtgever heeft reeds een brievenbus aangeschaft en deze dient bij de oprit te worden geplaatst, zie bestratingstekening.	72,72 <sup>1b</sup>
Totaal	04 Straatwerk	16.173,36

## 05 Schutting en pergola

**Begroting aanleg tuin - nr 1016390**

Postnummer	Werkomschrijving	Totaalbedrag (€)
05.01	<b>Leveren en plaatsen douglas paal 200x11x11 cm. glad geschaafd voor schutting</b> Douglas paal plaatsen op betonanker en bevestigen met slotbouten RVS	520,45 <sup>1b</sup>
05.02	<b>Plaatsen betonankers t.b.v. schutting en pergola:</b> Maken betonankers t.b.v. palen schutting en pergola. Thermisch verzonken staal. Het betonanker komt ca. 90 cm. in de grond en 50 cm. boven de grond. Betondekking 10 cm. aan alle zijden.	966,55 <sup>1b</sup>
05.03	<b>Leveren en plaatsen rhombus Red Cedar latten 1800x18x68 mm.</b> De latten worden tegen de latten de aanwezige achterliggende balk en paal bevestigd met 5-6 mm. ruimte tussen de latten. Bevestiging met RVS schroefnagels.	2.787,05 <sup>1b</sup>
05.04	<b>Leveren en aanbrengen Douglas balken glad geschaafd 4x6 cm.</b> De balken worden tussen de palen aangebracht middels L-beslag. Tegen deze balken worden de Rhombuslatten aangebracht.	603,18 <sup>1b</sup>
05.05	<b>Leveren en aanbrengen Douglas balk t.b.v. pergola 420x11x11 cm. glad geschaafd</b> De balk dient blind te worden verwerkt doormiddel van RVS draadeinde M10 en C5 snelle constructie op de uvel wijze.	497,07 <sup>1b</sup>
05.06	<b>Leveren en aanbrengen afdekplank Red Cedar op schutting</b> De plank dient ter voorkoming van inregenen van de kopse Rhombus latten. Bevestiging hart op hart op de schuttingpaal.	473,00 <sup>1b</sup>
05.07	<b>Leveren en plaatsen Douglas paal 11x11 cm. glad geschaafd t.b.v. pergola</b> Plaatsen paal in betonanker. Betonanker ca. 90 cm. in de grond en 50 cm. daarboven.	534,06 <sup>1b</sup>
05.08	<b>Leveren en aanbrengen Douglas balk t.b.v. pergola 420x11x11 cm. glad geschaafd</b> De balk dient blind te worden verwerkt doormiddel van RVS draadeinde M10 en C5 snelle constructie op de uvel wijze.	497,07 <sup>1b</sup>
	Overdracht	6.878,43

## Begroting aanleg tuin - nr 1016390

Postnummer	Werkomschrijving	Totaalbedrag (€)
	Overdracht	6.878,43
Totaal	05 Schutting en pergola	6.878,43
06	<b>Verlichting</b>	
06.01	<b>Leveren en verwerken kabel CBL-40 10/2:</b> Leveren en verwerken kabel CBL-40 10/2 voor aansluiten armaturen.	1.401,40 <sup>1b</sup>
06.02	<b>Aansluitkosten elektra:</b> Het aansluiten van de verlichting mogen wij als hoveniersbedrijf niet uitvoeren, deze post wordt in overleg met u en elektricien bepaald. Hierbij kunt u denken aan wellicht een aparte groep in de meterkast voor de tuinverlichting, het wel/niet kunnen dimmen van de tuinverlichting, wel/geen schemerschakelaars, de aan-uit knoppen voor de elektra, wel/geen afstandsbediening.	272,09 <sup>1b</sup>
06.03	<b>Leveren verlichting conform verlichtingsplan:</b> Zwakstroom armaturen van In Lite, te weten: 4 st. Puck zwart 3 st. Ace Down zwart 3 st. Brace t.b.v. scope 2 st. Mini Ceiling 4 st. Scope  1 st. Transformator snart HUB 150 voor bediening via de app.	1.754,85 <sup>1b</sup>
06.04	<b>Leveren en plaatsen buitenstopcontact dubbele doos:</b> Op hardhoutenpaal van 10x10 cm. bevestigen van BUSCH-JAEGER DUBBEL STOPCONTACT VERTICAAL OPBOUW MET RANDAARDE EN KlapDEKSEL IP44 SPATWATERDICHT (20-02 EW-53-503).  Achter watertafel	107,34 <sup>1b</sup>
Totaal	06 Verlichting	3.535,68
07	<b>Watertafel</b>	
07.01	<b>Leveren en plaatsen Adezz waterelement 80x80x40 cm.:</b> Strak ontwerp: De Adezz watertafel is een lust voor het oog. Een	



tijdloos en elegant model die in iedere omgeving tot haar recht komt. Het water kabbelt uit de RVS fontein met LED-verlichting over de tafel en komt daarna in de opvangbak terecht waar de pomp alles weer omhoog pompt. De pomp, de fontein en de LED-verlichting worden uiteraard meegeleverd.

Duurzaam materiaal: de watertafel is gemaakt van aluminium en is leverbaar in bijna alle RAL-kleuren, wel tegen meerprijs. Het aluminium is sterk, slijtvast en bestand tegen corrosie. De Ph-waarde van het water dient neutraal (7) te zijn, zodat het materiaal niet aangetast kan worden. Ook zijn de kleuren bestand tegen UV. Op de watertafel zit 5 jaar garantie. Mocht deze watertafel niet helemaal zijn wat je zocht dan hebben we ook nog andere modellen in ons assortiment. Bijvoorbeeld watertafels van het duurzame cortenstaal.

Lange levensduur: het is een feit dat je voor een lange periode van deze watertafel kunt genieten. Dit is deels te zien aan de lange garantieperiode die wij voor deze watertafel verstrekken: 5 jaar maar liefst.

*Kenmerken Adezz watertafel van aluminium*

Adezz watertafel wordt geleverd inclusief verlichting, pomp en fontein  
De watertafel is gemaakt van aluminium, een sterk materiaal met een lange levensduur

Aluminium is bestand tegen verschillende weersomstandigheden waardoor de watertafel het hele jaar buiten kan blijven staan

Op de watertafel van Adezz zit 5 jaar garantie

Het geluid van een watertafel wordt door veel mensen als rustgevend ervaren.

RAL Kleur in nader overleg

1.231,65<sup>1b</sup>

Totaal	07 Watertafel	1.231,65
--------	---------------	----------

08 **Beplanting**

08.01 **Leveren en plaatsen witte bloempot D80xH67 cm. Monaco**

Met een diameter van 80 cm en een inhoud van 200 liter is deze grote kunststof bloempot geschikt voor grote planten op terras of balkon.

De pot is gemaakt van duurzaam kunststof en heeft een stijlvolle dunne rand. Hierdoor heeft deze grote kunststof bloempot een minimalistische look en het zal de blikvanger zijn in de tuin. Het lichtgewicht product laat zich heel makkelijk hanteren en is onderhoudsarm. Het kunststof is bestand tegen extreme temperaturen, dus absoluut geen zorgen over vorstschade. Het materiaal is dikker dan de meeste vergelijkbare producten en daardoor kent de pot een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

**Begroting aanleg tuin - nr 1016390**

Postnummer	Werkomschrijving	Totaalbedrag (€)
	Levancier: ikala	
	Na plaatsen de pot vullen met potgrond en compost	1.592,08 <sup>1b</sup>
08.02	<b>Leveren en verwerken beplanting conform beplantingsplan</b> Leveren en verwerken beplanting volgens beplantingsplan.	9.366,17 <sup>2b</sup>
Totaal	08 Beplanting	10.958,25
09	<b>Gazon</b>	
09.01	<b>Egaliseren en aanrollen ondergrond:</b> Fijn egaliseren en aanrollen/rijden ondergrond en tonrond afwerken. Tonrond afwerken gazon om een snelle afvoer van hemelwater opdat er geen plassen op het gazon kunnen ontstaan.	218,05 <sup>1b</sup>
09.02	<b>Bezorgkosten graszoden:</b> Bezorgkosten graszoden op lokatie.	64,18 <sup>1b</sup>
09.03	<b>Leveren en verwerken graszoden speelgazon:</b> Verwerken graszoden speelgazon afmeting ca. 250x40 cm. De graszoden dienen vlak en strak te worden gelegd. Na het leggen dient er zeer regelmatig water te worden gegeven opdat de zoden niet uitdrogen en er krimpings gaat optreden. Als er krimpings gaat optreden worden de naden groter en ontstaan er kale plekken in het gazon die erg lastig zijn bij te werken. Het regelmatig nathouden van de pas aangebracht zode is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever. Het spreekt voor zich dat bij regen er niet hoeft te worden gesproeid. Na het leggen kan er na het vastgroeien gemaaid worden. Dit niet lager doen dan 4½ cm. Als u lager gaat maaien is de kans groot dat u de groeitoppen van sommige grassoorten kapot maait waardoor een aantal soorten uit de mat verdwijnen met als resultaat een grasmat die heel dun in et gas zit. Pas na 4-5x maaien langzaam de maaistand lager zetten per week met een ½ cm. tot een hoogte is bereikt van ca. 2 cm.	604,77 <sup>1b</sup>
	Overdracht	887,00

## Begroting aanleg tuin - nr 1016390

Postnummer	Werkomschrijving	Totaalbedrag (€)
	Overdracht	887,00
09.04	<p><b>Afwerken graszoden:</b>            Na het leggen van de zoden worden deze afgewerkt.            Dit afwerken bestaat uit het minimaal twee maal aanrollen van de gelegde zode met een gazonrol. Na het rollen worden de zoden afgestoken/gesneden in de vorm zoals het ontwerp dat aangeeft en zoals is uitgezet.</p>	32,83 <sup>1b</sup>
Totaal	09 Gazon	919,83
10	<p><b>Afwerken &amp; opruimen</b></p>	
10.01	<p><b>Afwerken en opruimen</b>            Afwerken van het uitgevoerde werk en opruimen van vrijgekomen afvalmaterialen. Het afval wordt gescheiden verzameld en afgevoerd.</p>	136,04 <sup>1b</sup>
10.02	<p><b>Opleveren uitgevoerd werk:</b>            Opleveren uitgevoerd werk na realisatie werkzaamheden. Eventuele onvolkomenheden in uitvoering worden vermeld en direct een afspraak met tijdstermijn gemaakt om een en ander conform afspraak uit te voeren. Indien opvolgend onderhoud wenselijk zal dit worden besproken. Indien er geen opvolgend onderhoud wordt uitgevoerd zullen er de nodige adviezen met betrekking tot opvolgend onderhoud worden besproken.</p> <p>Indien nog herstelwerk uitgevoerd dient te worden, dan zal ook dit herstelwerk weer worden opgeleverd.</p> <p>Opleveringsmomenten worden vastgelegd en dienen ter goedkeuring te worden afgetekend.</p>	136,04 <sup>1b</sup>
Totaal	10 Afwerken & opruimen	272,08

## 11 Nazorg

11.01 **Nazorg uitgevoerd werk:**  
 Nazorg van het uitgevoerde werk.

Op alle uitgevoerde werkzaamheden wordt na oplevering 1 jaar garantie verstrekt.

Na oplevering worden er nog een voorjaars-servicebeurt en een najaars-service beurt verstrekt:

*Voorjaars-servicebeurt:*

- \* instructie geven wat en hoe er gesnoeid dient te worden,
- \* verstrekken van bemestingsadvies en eventueel toedienen daarvan,
- \* checken beplantingsplan en indien dode planten deze vervangen,
- \* bestrating nazien of er verzakkingen en/of opvriezen heeft plaats gevonden,
- \* andere tuinelementen nazien zoals erfafscheiding, waterpartij, elektra etc...

*Najaars-servicebeurt:*

- \* instructie geven wat en hoe er gesnoeid dient te worden,
- \* aangeven wat en hoe er voor de winter dient te worden beschermd,
- \* checken beplantingsplan en indien dode planten deze vervangen,
- \* bestrating nazien of er verzakkingen heeft plaats gevonden,
- \* andere tuinelementen nazien zoals erfafscheiding, waterpartij, elektra etc...

544,18<sup>1b</sup>

Totaal	11 Nazorg	544,18
--------	-----------	--------

**Begroting aanleg tuin - nr 1016390**

**Samenstelling**

01	Werkvoorbereiding	1.130,46
02	Opschonen tuin	473,82
03	Grondwerk	5.775,26
04	Straatwerk	16.173,36
05	Schutting en pergola	6.878,43
06	Verlichting	3.535,68
07	Watertafel	1.231,65
08	Beplanting	10.958,25
09	Gazon	919,83
10	Afwerken & opruimen	272,08
11	Nazorg	544,18

**Totaal Begroting aanleg tuin**

**€ 47.893,00**

(*1b)	38.526,83	21,00 % BTW	6.686,47	excl.BT W	31.840,36
(*2b)	9.366,17	9,00 % BTW	773,35	excl.BT W	8.592,82

## Begroting aanleg tuin - nr 1016390

*DeTuin  
Regisseurs*

Bovenstaande posten en bedragen zijn gebaseerd op vervaardigd tuinontwerp en de uitwerking daarvan. De vermelde bedragen zijn een indiactie en daar kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Deze omschrijving + werkboek zal aan een aantal hoveniersbedrijven worden aangeboden om een prijsopgave te doen.

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben of onvolkomenheden tegenkomen dan kunt u mij altijd bellen en/of mailen.

Zodra ik weet welke hoveniersbedrijven hiervoor een prijsopgave willen doen zal ik u berichten.

Hoogachtend,



Ing. Alexander Bijl  
*tuin- en landschapsontwerper*

*DeTuin  
Regisseurs*

***Buitengewoon verrassend.....***

T: 06-53 250 362

Surhuizum - Hilversum - Boskoop - Willemstad en Rijkevoort.

Koedijk 8

7711 DL Nieuwleusen

[www.detuinregisseurs.nl](http://www.detuinregisseurs.nl)